

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>01.050</b>	<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>				
01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	10.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.010</b>	<b>פלדת זיון</b>				
02.010.0031	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	0.20		
<b>02.052</b>	<b>כבש (רמפה משופעת) מבטון</b>				
02.052.0010	נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע בתוך המבנה או צמוד למבנה מבטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד) בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	מ"ר	10.00		
	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>06.049</b>	<b>מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות</b>				
06.049.0335	אספקה והתקנה של סטופר מגנטי פלסטי בגוון לבן לדלת, מותקן בקיר או ברצפה	יח'	2.00		
<b>06.061</b>	<b>מנעולים</b>				
06.061.0010	אספקה והתקנה של מנעול צילינדר "תפוס פנוי" בשירותים נגישים (2 תאים שונים), העבודה כוללת פירוק הצילינדר הקיים והתקנת צילינדר חדש לרבות ידיות ברגים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>08.056</b>	<b>עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.056.0410	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר 2", 4" מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	4.00		
<b>08.086</b>	<b>תאורת לדים - חוץ</b>				
08.086.0220	גוף תאורת חוץ LED מסוג ECONO 50 W או ש"ע כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	4.00		
	<b>סה"כ למתקני חשמל</b>				
<b>10</b>	<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>10.061</b>	<b>סימוני אזהרה בריצוף</b>				
10.061.0101	אספקה והתקנה של משטח אזהרה מישושי ובניגוד חזותי לפני גרם מדרגות ירידה למקלט	קומפ	1.00		
<b>10.063</b>	<b>סימון נגד החלקה בריצוף</b>				
10.063.0010	נגיש- אספקה והתקנה של סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים בכניסה למקלט, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1	מ'	1.00		
10.063.0200	נגיש- אספקה והתקנה של פס אזהרה מנוגד חזיתית. פס האזהרה יותקן על פני כל אורך השלח בהתאם לפרט תקני. יש כ- 35 מ"א מדרגות. הקבלן הזוכה יבצע מדידה מדויקת בשטח לפני הזמנת החומר.	מ'	35.00		
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				
<b>12.055</b>	<b>דלתות אלומיניום אוטומטיות</b>				
12.055.0300	דלת אוטומטית שתי כנפים נגררות על 2 קירות קיימים, מאולגנת/צבועה, במידות 240/220 ס"מ, זכוכית 10 מ"מ מחוסמת שקופה, לרבות מנגנון הפתיחה וחיבור לנק' חשמל קיימת	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				
<b>18</b>	<b>תשתיות תקשורת</b>				
<b>18.066</b>	<b>מערכות שמע לכבדי שמיעה</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
18.066.0050	נגיש- אספקה והתקנה של מערכת שמע loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לתשתיות תקשורת</b>				
<b>24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>24.060</b>	<b>פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
24.060.0070	פירוק דלתות אלומיניום בכניסה למועצה לרבות משקופים, פרזול, ניתוק של כל האלמנטים מהרצפה, פירוק והשלמת ריצוף במידת הצורך, פינוי למכולת פסולת ולמקום שפיכה מאושר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>				
<b>29</b>	<b>שילוט והכוונה בבניינים</b>				
<b>29.020</b>	<b>מדבקות לסימון ואזהרה</b>				
29.020.0030	נגיש- אספקה והתקנה של מדבקת נגישות לסימון על כנף דלת זכוכית - למניעת התנגשות, סימון ואזהרה לזכוכית, ברוחב 5 ס"מ ואורך 50 ס"מ, צבעוניות משני צידי המדבקה (שני צבעים אדום ולבן), לפי דרישות ת"י 1918 חלק 4	יח'	4.00		
29.020.0060	נגיש- אספקה והתקנה של שילוט בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה. בשלט יהיו הנחיות כתובות: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T"	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים</b>				
<b>30</b>	<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>30.011</b>	<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
30.011.3092	אספקה והתקנה של מתלה מגבות/ מעילים מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 22-25/60 ס"מ עם 4 שלבים	יח'	2.00		
30.011.5080	נגיש- אספקה והתקנה של מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	2.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				
<b>40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	10.00		
<b>40.054</b>	<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				
40.054.0020	אספקה והתקנה של אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	20.00		
	סה"כ לפיתוח נופי				
<b>51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.010.0018	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ	מ"ר	10.00		
51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	20.00		
51.010.0466	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)	מ"ר	50.00		
<b>51.082</b>	<b>צביעה וסימון דרכים ומסלולים</b>				
51.082.0482	נגיש- ביצוע צביעת חניית נכים במידות 300/600 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים, לרבות צביעת המעבר ברוחב 240 ס"מ	יח'	4.00		
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				

סה"כ להתאמת נגישות חניות נכים

**סה"כ להתאמת נגישות חניות נכים**

01 עבודות עפר

02 עבודות בטון יצוק באתר

## סה"כ להתאמת נגישות חניות נכים

	06	נגרות אומן ומסגרות פלדה
	08	מתקני חשמל
	10	עבודות ריצוף וחיפוי
	12	עבודות אלומיניום
	18	תשתיות תקשורת
	24	הריסות ופירוקים
	29	שילוט והכוונה בבניינים
	30	ריהוט וציוד מורכב בבנין
	40	פיתוח נופי
	51	סלילת כבישים ורחבות
		סה"כ עלות
		מע"מ בשיעור 17%
		סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות