

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|-------|------|------|
| 05 | עבודות איטום | | | | |
| 05.012 | איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | | | | |
| 05.012.0020 | איטום גגות שטוחים במריחות חמות של ביטומן מנושב 85/40 במריחות חמות ב-2 שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ, לרבות יריעת רשת זכוכית אינטרגלס במשקל 60 גר/מ"ר וגודל עין 3/3 מ"מ ובזיקת חול על השכבה העליונה, לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר/מ"ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע | מ"ר | 60.00 | | |
| 05.070 | תיקון קירות בפרגולה | | | | |
| 05.070.0070 | אספקה והתקנה של לוחות רנדופן ע"ג קיר קיים, הלוחות במידות 60/125 ס"מ ובעובי 3 ס"מ, באזורים הרלוונטיים. | מ"ר | 20.00 | | |
| | סה"כ לעבודות איטום | | | | |
| 06 | נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | |
| 06.010 | דלתות עץ, פולימר וזכוכית | | | | |
| 06.010.0950 | אספקה והתקנה של דלת פולימרית צבועה בתנור, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות סטנדרט 60-90/205 ס"מ, גוון לבחירת המזמין, משקוף בגוון שיבחר המזמין, מנעול מגנטי וידיית מעוצבת, עמידה בפני נזקי מים, שריטות ומכות. יש להציג דוגמא למזמין לאישור. העבודה כוללת התקנה מלאה ומושלמת לרבות תיקוני פנל במידת הצורך, השלמת רובה וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 2.00 | | |
| | סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | |
| 07 | מתקני תברואה | | | | |
| 07.041 | אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | | | | |

שיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודת

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|------|-------|------|------|
| 07.041.0010 | אספקה והתקנה של אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דגם "P" או ש"ע. העבודה כוללת התקנה מושלמת לרבות חיבור מים למיכל הדחה, אביזרים, ברז ניל, צינור מים למיכל הדחה, התקנה על הקיר, איטום בהיקף האסלה וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. | יח' | 7.00 | | |
| 07.084 | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | | | |
| 07.084.0230 | ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון 3/4" ושני מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד) | קומפ | 1.00 | | |
| | סה"כ למתקני תברואה | | | | |
| 08 | מתקני חשמל | | | | |
| 08.085 | תאורת לדים - פנים | | | | |
| 08.085.0864 | אספקה והתקנה של גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית קיימת במידות 600X600 מ"מ 40W דגם 5Z00391 או ש"ע (כדוגמת הקיים), לרבות חיזוקים לתקרה, העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות התאמת תקרה והחלפת פנלים קיימים, אביזרים, חיבור לחשמל וכלה נלווה לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 20.00 | | |
| 08.085.0883 | אספקה והתקנה של גוף תאורת לד שקוע 1200X300 מ"מ כדוגמת הקיים או ש"ע 40W, לרבות חיזוקים לתקרה. העבודה כוללת התקנה בתקרה אקוסטית קיימת, פירוק גוף תאורה ישן, חיבור חשמל, קיבוע לתקרה, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 20.00 | | |
| 08.085.7160 | התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט בתקרת גבס/אקוסטית או שקוע בתקרה. העבודה כוללת פירוק גוף תאורה ישן, חיבור חשמל, קיבוע עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין | יח' | 12.00 | | |
| | סה"כ למתקני חשמל | | | | |
| 11 | עבודות צביעה | | | | |
| 11.011 | צבע וסייד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס | | | | |

שיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודת

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|------|--------|------|------|
| 11.011.0200 | אספקה ויישום של צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע בגוון שיבחר המזמין. העבודה כוללת תיקוני טיח ע"י "קלסימו" או ש"ע, שפשוף הקיר והכנה לצבע, מריחת פריימר במידת הצורך וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | מ"ר | 500.00 | | |
| 11.011.0270 | צבע אקרילי "סופרקריל משי" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות 2 שכבות "טמבורפיל" או ש"ע, שתי שכבות "סופרקריל משי" או ש"ע | מ"ר | 600.00 | | |
| 11.011.0305 | אספקה ויישום של צבע "שמן" או ש"ע, בשתי שכבות (עד לרמת גימור מושלמת), על צבע קיים, בגוון שיבחר המזמין. העבודה כוללת תיקוני טיח ע"י "קלסימו" או ש"ע, שפשוף הקיר והכנה לצבע, מריחת פריימר במידת הצורך וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | מ"ר | 300.00 | | |
| | סה"כ לעבודות צביעה | | | | |
| 12 | עבודות אלומיניום | | | | |
| 12.093 | תוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום | | | | |
| 12.093.0200 | אספקה והתקנה של ידית בהלה לדלת במידות 120/210 ס"מ כדוגמת הקיים, העבודה כוללת פירוק המנגנון הישן, וכל האביזרים לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 1.00 | | |
| | סה"כ לעבודות אלומיניום | | | | |
| 15 | מתקני מיזוג אוויר | | | | |
| 15.041 | מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | | | | |
| 15.041.0840 | אספקה והתקנה של מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אוקס" או ש"ע לתפוקת קירור 3 (BTU/HR 29,500 כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ | 3.00 | | |

שיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודת

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|------|------|------|------|
| 15.041.2033 | אספקה והתקנה של מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה אינוורטר" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR (5 46,000 כ"ס) לרבות 2 מ"א צנרת גז, העבודה כוללת התקנה מושלמת לרבות קידוח בקיר למעבר צנרת, סגירה ואיטום של הקידוח, התקנה המעבה על הגג, שלט, חיבור חשמל, חיבור ניקוז וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | קומפ | 1.00 | | |
| | סה"כ למתקני מיזוג אוויר | | | | |
| 22 | רכיבים מתועשים בבניין | | | | |
| 24 | הריסות ופירוקים | | | | |
| 24.010 | פירוק מזגנים פרגולה | | | | |
| 24.010.0040 | פירוק 2 מזגנים בפרגולה (כל מזגן 5 כ"ס). העבודה כוללת פירוק המזגן לרבות היחידה החיצונית על הגג, פירוק צנרת, פירוק חשמל, סגירת פתחים/ תיקון בכל חומר שידרש הן חיצוני והן פנימי, פירוק תושבות (במידת הצורך) וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. המזגן יפונה למכולת פסולת ולמקום שפיכה מאושר | קומפ | 1.00 | | |
| 24.042 | פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | | | | |
| 24.042.0010 | פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט | מ"ר | 5.00 | | |
| 24.050 | פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | | | | |
| 24.050.0010 | פירוק אסלות עם כל אביזרהן, לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך | יח' | 7.00 | | |
| 24.060 | פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה | | | | |
| 24.060.0070 | פירוק והרכבה מחדש של דלת אלומיניום בכניסה לפרגולה, העבודה כוללת: פירוק זהיר של הדלת לרבות מחזיר שמן, התקנה וקיבוע לקירות קיימים, תיקוני קרמיקה מסביב לדלת +רובה, החלפת מנגנון ידית+ מנעול, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 1.00 | | |

שיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודת

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|------|--------|------|------|
| 24.060.0100 | פירוק דלת קיימת חד כנפית ומשקופיהן, העבודה כוללת פירוק קומפ' של הדלת לרבות פינוי למכולת פסולת ופינוי המכולה למקום שפיכה מאושר | יח' | 2.00 | | |
| | סה"כ להריסות ופירוקים | | | | |
| 42 | ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר | | | | |
| 42.064 | תחזוקה ובדיקות של מתקני משחק | | | | |
| 42.064.0325 | מילוי חול תקני (לפי ת"י 1498 חלק 1) בארגזי חול לגני ילדים, מסופק בשקים (1.1 טון לשק), לרבות הובלה ופיזור | מ"ק | 8.00 | | |
| 42.064.0505 | בדיקת מת"י עבור מתחם מתקני משחק עד 10 מתקנים | קומפ | 2.00 | | |
| 42.068 | סככות ורשתות צל | | | | |
| 42.068.0008 | אספקה והתקנה של רשת צל צבעונית למפרשי הצללה על גבי עמודי פלדה קיימים בשטח, לרבות התקנה לקירות או אלמנטים אחרים במידת הצורך. העבודה כוללת: פירוק רשת קרועה ישנה, אספקת מותחנים וכבל פלדה במידת הצורך, אישור קונסטרוקטור במידת הצורך, חיבור והתקנה מושלמת של הרשת לרבות טבעות ע"ג הרשת, תפר כפול בהיקף הרשת וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה. גוון לבחירת המזמין. הקבלן יתן אחריות למשך 12 חודשים עבור התקנה, תקינות הרשת, והחלפה במקרה של קריעה | מ"ר | 200.00 | | |
| | סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר | | | | |
| 51 | הדברת מזיקים | | | | |
| 51.010 | הדברה נגד מזיקים | | | | |
| 51.010.0060 | ביצוע הדברה נגד מזיקים ועכברים בכל בית הספר ע"י מדביר מוסמך, ההדברה תיעשה בחומרים המותרים עפ"י התקנים הרלוונטיים, בתיאום מראש עם נציג בית הספר ובימים שלא ימצאו תלמידים/ צוות במבנה. | קומפ | 1.00 | | |
| | סה"כ להדברת מזיקים | | | | |
| 60 | מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | | | | |
| 60.010 | ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי | | | | |

שיפוצי קיץ תשפ"ד
שיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודף

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|-------|------|------|
| 60.010.0020 | אספקת פועלים לעזרה בשינוע רהיטים וציוד במרחב בית הספר. 2 פועלים * 8 ש"ע * 5 י"ע = 80 ש"ע | ש"ע | 80.00 | | |
| | סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | | | | |

סה"כ לשיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודף

סה"כ לשיפוצי קיץ תשפ"ד 5/24 לאחר תעודף

| | |
|----|------------------------------|
| 05 | עבודות איטום |
| 06 | נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| 07 | מתקני תברואה |
| 08 | מתקני חשמל |
| 11 | עבודות צביעה |
| 12 | עבודות אלומיניום |
| 15 | מתקני מיזוג אוויר |
| 22 | רכיבים מתועשים בבניין |
| 24 | הריסות ופירוקים |
| 42 | ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר |
| 51 | הדברת מזיקים |
| 60 | מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד |
| | סה"כ עלות |
| | מע"מ בשיעור 17% |
| | סה"כ כולל מע"מ |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות