

20/06/2024
 דף מס': 002

בית הערבה מלא
 מבנה 00 ראש השטח
 פרק 40 פרק 40

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 פרק 40					
תת פרק 40.01 פרק 40.1					
	מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
40.01.0050	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים.	מ"ר	400.00		
40.01.0200	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	5,900.00		
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
	אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".				
40.01.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	3,718.00		
40.01.0570	ראש קצה אי תנועה מבטון ב-30 כולל אספקה וסידור הזיון יריעות פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 1.5 מ'.	יח'	3.00		
40.01.0650	אבן שפה טרומה משופעת במידות 23/100/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	37.00		
40.01.0680	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	1,320.00		
40.01.0760	אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות 30/50/10 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	760.00		
סה"כ 40.01 פרק 40.1					
סה"כ 40 פרק 40					

20/06/2024
 דף מס': 004

בית הערבה מלא
 מבנה 00 ראש השטח
 פרק 52 פרק 52

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 52 פרק 52					
תת פרק 52.01 פרק 52.1					
52.01.0200	מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	12,141.00		
סה"כ 52.01 פרק 52.1					
תת פרק 52.02 פרק 52.2					
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	12,141.00		
סה"כ 52.02 פרק 52.2					
סה"כ 52 פרק 52					

20/06/2024
 דף מס': 005

בית הערבה מלא
 מבנה 00 ראש השטח
 פרק 57 פרק 57

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>פרק 57 פרק 57</p> <p>תת פרק 57.00 תת פרק 57.0</p> <p>מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ולא חציבה בכלים מכניים ולא חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת,</p> <p>המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושיתית תלת שכבתית.</p> <p>מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות וההכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לתכניות והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת.</p> <p>מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.</p> <p>מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.</p>				
להעברה בתת פרק 00.57.00					

20/06/2024
 דף מס': 006

בית הערבה מלא
 מבנה 00 ראש השטח
 פרק 57 פרק 57

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>מהעברה</p> <p>בנוסף לנאמר במסמכי מכרז לחוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתילן ופוליאתילן מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית/תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה.</p> <p>בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישום והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל.</p> <p>שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.</p> <p>היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי/נירוסטה וכיתוב מים, העבודה והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.</p>				
סה"כ 57.00 תת פרק 57.0					
	<p>תת פרק 57.01 תת פרק 57.1</p> <p>57.01.0950 קו מים מפלדה בקוטר 24" ע.ד. 1/4" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפת בטון משורין (דחוס) בעומק עד 2.50 מטר.</p>	מטר	15.00		
סה"כ 57.01 תת פרק 57.1					
סה"כ 57 פרק 57					
סה"כ ראש השטח					

20/06/2024
 דף מס': 007

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות					
	מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
40.01.0200	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	1,825.00		
	אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".				
40.01.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	1,135.00		
40.01.0560	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	555.00		
40.01.0680	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	221.00		
סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות					
סה"כ 40 פיתוח האתר					

20/06/2024
 דף מס': 009

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 פרק 51					
תת פרק 51.01 פרק 51.1					
<p>מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן והסדרי תנועה.</p> <p>מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.</p> <p>מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.</p> <p>איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.</p> <p>פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.</p> <p>בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז.</p>					
51.01.0065	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	6,910.00		
51.01.0080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק.	מטר	630.00		
51.01.0090	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	605.00		
51.01.0100	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	יח'	5.00		
51.01.0160	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	26.00		
להעברה בתת פרק 01.51.01					

20/06/2024
 דף מס': 010

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
51.01.0215	מילוי מבטון מסוג CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודל כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 100 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	מ"ק	120.00		
סה"כ 51.01 פרק 51.1					
<u>תת פרק 51.02 פרק 51.2</u>					
51.02.0040	חפירה בכל סוגי קרקע מעל 10,000 מ"ק.	מ"ק	32,790.00		
51.02.0140	חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.	מ"ק	4,649.00		
51.02.0152	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך.	מ"ר	100.00		
51.02.0170	הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.	מ"ר	50,355.00		
51.02.0190	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	מ"ר	7,558.00		
51.02.0200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ק	16,898.00		
סה"כ 51.02 פרק 51.2					
<u>תת פרק 51.03 פרק 51.3</u>					
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	4,135.00		
51.03.0040	מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	13,261.00		
סה"כ 51.03 פרק 51.3					

20/06/2024
 דף מס': 011

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 51.06 פרק 51.6					
	מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד ושם המערכת.				
	מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.				
51.06.0028	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	110.00		
51.06.0048	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	51.00		
51.06.0064	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 מ' עד 3.0 מ'.	מטר	100.00		
51.06.0188	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 מ' עד 3.0 מ'.	מטר	11.00		
51.06.0420	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקטרים 40 עד 60 ס"מ.	מטר	288.00		
51.06.0424	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 80 ס"מ.	מטר	11.00		
51.06.0512	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	1.00		
51.06.0528	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	1.00		
51.06.0592	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 01.51.06

20/06/2024
דף מס': 012

בית הערבה מלא
מבנה 01 כבישים וניקוז
פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
51.06.0664	קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 ס"מ בגובה 140 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון כדוגמת MD-1 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	יח'	14.00		
51.06.0668	קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	יח'	16.00		
51.06.0692	מסגרת ורשת תקנית C250 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	3.00		
51.06.0700	תוספת עבור אפשרות נעילה עם צירים למסגרת עם רשת מלבנית, בקולטן, כדוגמת אקרשטיין או שווה ערך.	קומפ'	3.00		
51.06.0712	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 10 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-TL-90 של וולפמן או ש"ע.	קומפ'	7.00		
51.06.0820	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ) כולל יציקת משטח בטון לפי פרט (המחיר כולל את הבטון).	מ"ר	125.00		
51.06.0828	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט בתכניות. כולל פלדת זיין.	מ"ק	4.00		
51.06.0900	תא בקרה מלבני במידות 210X210 או 180X260 ס"מ ובעומק עד 2.5 מ', כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג D-400.	יח'	1.00		
51.06.0901	אלמנט תיעול למדרכה ברוחב 40 ס"מ לרבות מכסה	מטר	65.00		
סה"כ 51.06 פרק 51.6					
תת פרק 51.09 פרק 51.9					
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.					
להעברה בתת פרק 01.51.09					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 013

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
51.09.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	65.00		
51.09.0040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	28.00		
51.09.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	8,602.00		
51.09.0060	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	27.00		
51.09.0070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	620.00		
51.09.0090	צביעת חץ כפול.	יח'	84.00		
51.09.0110	צביעת אבני שפה.	מטר	2,150.00		
51.09.0136	סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437).	יח'	10.00		
51.09.0950	פקקים לכיסוי פתחי עמודים בקוטר 3" בכל גובה	יח'	80.00		
51.09.5240	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	52.00		
					סה"כ 51.09 פרק 51.9
					סה"כ 51 פרק 51

20/06/2024
 דף מס': 014

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 52 פרק 52

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 52 פרק 52					
תת פרק 52.01 פרק 52.1					
	מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק				
52.01.0200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	6,420.00		
52.01.0320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	22.00		
סה"כ 52.01 פרק 52.1					
תת פרק 52.02 פרק 52.2					
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	6,420.00		
סה"כ 52.02 פרק 52.2					
סה"כ 52 פרק 52					

20/06/2024
 דף מס': 015

בית הערבה מלא
 מבנה 01 כבישים וניקוז
 פרק 57 פרק 57

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 57 פרק 57					
תת פרק 57.02 פרק 57.2					
57.02.0329	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	1.00		
57.02.0334	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	1.00		
סה"כ 57.02 פרק 57.2					
סה"כ 57 פרק 57					

סה"כ כבישים וניקוז

20/06/2024
 דף מס': 016

בית הערבה מלא
 מבנה 02 שכונה צפונית-מגרשים וכבישים
 פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים				
	תת פרק 02.02 פרק 2.2				
	כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז לפי תוכנית קונסטרוקציה.				
	יש לקבל אישור מהנדס בניין לכל סעיפי הבטונים כולל כמות ומחיר				
02.02.0020	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. האבן פראית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, נדבך ראש נמדד בנפרד, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 100 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט 01 ופרט מהנדס	מטר	700.00		
	סה"כ 02.02 פרק 2.2				
	תת פרק 02.04 פרק 2.4				
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר אפורה קשה ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן מוטבה בכל הפאות הנראות. כולל כיחול בגוון האבן. פרט 01	מטר	700.00		
	סה"כ 02.04 פרק 2.4				
	סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים				

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 017

בית הערבה מלא
 מבנה 02 שכונה צפונית-מגרשים וכבישים
 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					
תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות					
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני כולל צבע לבן.				
40.01.0040	ריצוף אבן סימון לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16971 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0041	ריצוף אבן הכוונה לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16981 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר			
40.01.0230	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות 20/20/6 תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד	מ"ר	2,400.00		
40.01.0250	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות דגם יפו תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד אבני שפה, גן ותיחום	מ"ר	900.00		
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון, תקף גם לאבנים קשתיות				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	250.00		
40.01.0900	תיחום גומה לעץ במידות 100/150 ברוטו מאבן גן דגם רמות תו' אקרשטיין או שו"ע. בבגוון צבע. כולל חגורת בטון. פרט 02	מטר	65.00		
סה"כ 40.01 ריצופים ומדרגות					
סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 018

בית הערבה מלא
 מבנה 02 שכונה צפונית-מגרשים וכבישים
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה					
תת פרק 41.02 עבודות השקיה					
41.02.0001	הערכה: 10% מסה"כ פרק 41.2 המופיע במבנה 04	קומפ'	1.00		
סה"כ 41.02 עבודות השקיה					
תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה					
הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשיתלי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף.					
כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.					
מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.					
41.03.0040	הכשרת קרקע לשיתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר			
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'			
41.03.0160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.0 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	26.00		
סה"כ 41.03 גיבון ונטיעה					
סה"כ 41 עבודות גיבון והשקיה					
סה"כ שכונה צפונית-מגרשים וכבישים					

20/06/2024
דף מס': 019

בית הערבה מלא
מבנה 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים
פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים				
	תת פרק 02.02 פרק 2.2				
	כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז לפי תוכנית קונסטרוקציה.				
	יש לקבל אישור מהנדס בניין לכל סעיפי הבטונים כולל כמות ומחיר				
02.02.0020	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. האבן פראית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, נדבך ראש נמדד בנפרד, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 100 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט 01 ופרט מהנדס	מטר	210.00		
	סה"כ 02.02 פרק 2.2				
	תת פרק 02.04 פרק 2.4				
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר אפורה קשה ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן מוטבה בכל הפאות הנראות. כולל כיחול בגוון האבן. פרט 01	מטר	210.00		
	סה"כ 02.04 פרק 2.4				
	סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים				

20/06/2024
 דף מס': 020

בית הערבה מלא
 מבנה 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים
 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					
תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות					
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני כולל צבע לבן.				
40.01.0062	ריצוף אבן סימון לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16971 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0065	ריצוף אבן הכוונה לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16981 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר			
40.01.0230	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות דגם 20/20/6 תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד	מ"ר	900.00		
40.01.0250	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות דגם יפו תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד	מ"ר			
40.01.0440	תוספת עבור אבנים משתלבות צבעוניות כולל לבן, גווני סופרסטון וקוקטייל (שדרה) אבני שפה, גן ותיחום	מ"ר			
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון, תקף גם לאבנים קשתיות				
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	50.00		

להעברה בתת פרק 03.40.01

יורוברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 021

בית הערבה מלא
 מבנה 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים
 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
40.01.0740	אבן גן שיפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכדו' לרבות יחידות פינה מעוגלת (1/8 מעגל), זזית 90 מעלות, זזית 135 מעלות תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון)	מטר	100.00		
40.01.0810	תיחום גומה לעץ במידות 100/150 ברוטו מאבן גן דגם רמות תו' אקרשטיין או שו"ע. בבגוון צבע. כולל חגורת בטון. פרט 02	מטר			
סה"כ 40.01 ריצופים ומדרגות					
סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					

20/06/2024
 דף מס': 022

בית הערבה מלא
 מבנה 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים
 פרק 41 פרק 41

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 41 פרק 41					
תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
41.01.0010	מילוי אדמת גן מטיב מעולה המותאמת לאדמה המקומית, כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים. המחיר כולל בדיקת קרקע	מ"ק	150.00		
סה"כ 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
תת פרק 41.02 עבודות השקיה					
41.02.0001	הערכה: 10% מסה"כ פרק 41.2 המופיע במבנה 04	קומפ'	1.00		
סה"כ 41.02 עבודות השקיה					
תת פרק 41.03 גינון ונטיעה					
41.03.0110	הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשיתלי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.	יח'	400.00		
41.03.0160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - קוטר גזע 40' מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	10.00		
סה"כ 41.03 גינון ונטיעה					
סה"כ 41 פרק 41					
סה"כ שכונה דרומית-מגרשים וכבישים					

יורוברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 023

בית הערבה מלא

מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					
תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות					
סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני כולל צבע לבן.					
40.01.0040	ריצוף אבן סימון לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16971 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0041	ריצוף אבן הכוונה לנכים 20/20/6, בגוון צבעוני של חברת אקרשטיין, מק"ט 16981 או שו"ע. העבודה כוללת אספקת האבן והנחתה ע"ג חול הכל לפי תוכניות ופרט 03, מצע בנפרד	מ"ר	5.00		
40.01.0230	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות 20/20/6 תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד	מ"ר	7,100.00		
40.01.0250	אספקה והתקנת ריצוף באבנים משתלבות דגם יפו תוצרת אקרשטיין או שו"ע גוון צבעוני, כולל חול בעובי 4 ס"מ, הכל לפי תוכניות ופרט 02, מצע בנפרד	מ"ר	2,100.00		
אבני שפה, גן ותיחום					
סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.					
סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון, תקף גם לאבנים קשתיות					
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	2,800.00		
40.01.0900	תיחום גומה לעץ במידות 100/150 ברוטו מאבן גן דגם רמות תו' אקרשטיין או שו"ע. בבגוון צבע. כולל חגורת בטון. פרט 02	מטר	580.00		
סה"כ 40.01 ריצופים ומדרגות					
סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					

20/06/2024
 דף מס': 024

בית הערבה מלא
 מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה					
תת פרק 41.02 עבודות השקיה					
41.02.0001	הערכה: הפחתה של תת פרק 41.2 במבנה 02+03 צנרת השקיה	קומפ'	1.00		
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התקרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.					
41.02.0004	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 .	מטר	120.00		
41.02.0005	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מטר	1,988.00		
41.02.0006	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מטר	960.00		
41.02.0007	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	מטר	582.00		
41.02.0008	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 .	מטר	20.00		
41.02.0009	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16 .	מטר	30.00		
41.02.0010	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	680.00		
41.02.0011	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. שרוולים	יח'	324.00		
מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.					
41.02.0014	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	מטר	390.00		
41.02.0015	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	2,250.00		
41.02.0016	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	210.00		
41.02.0017	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	280.00		

להעברה בתת פרק 04.41.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 025

בית הערבה מלא
 מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0018	שרוול P.V.C. בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5	מטר	256.00		
	אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד.				
41.02.0021	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	4.00		
41.02.0022	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	1.00		
41.02.0023	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	26.00		
	צנרת השקיה צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.				
41.02.0026	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 .	מטר	30.00		
41.02.0027	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מטר	830.00		
41.02.0028	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מטר	580.00		
41.02.0029	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	מטר	290.00		
41.02.0030	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 .	מטר	20.00		
41.02.0031	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16 .	מטר	30.00		
41.02.0032	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 16 .	מטר	10.00		
41.02.0033	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 16 .	מטר	30.00		
41.02.0034	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5 -0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	280.00		
41.02.0035	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	171.00		

להעברה בתת פרק 04.41.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 026

בית הערבה מלא
 מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
	שרוולים				
	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.				
41.02.0038	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	מטר	160.00		
41.02.0039	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	1,080.00		
41.02.0040	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	30.00		
41.02.0041	שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	240.00		
41.02.0042	שרוול P.V.C. בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	90.00		
	ראשי מערכת				
	המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית.				
41.02.0045	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואבזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע	קומפ'	1.00		
41.02.0046	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	4.00		
41.02.0047	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	4.00		
41.02.0048	תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב השקיה כולל מנעול לפי דרישת הרשות המקומית.	יח'	1.00		

להעברה בתת פרק 04.41.02

20/06/2024
 דף מס': 027

בית הערבה מלא

מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0049	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'			
41.02.0050	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט. מערכת מיחשוב בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור למרכז המנהל של בקרת ההשקייה ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים	קומפ'	1.00		
41.02.0054	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או ש"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00		
41.02.0055	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	יח'	1.00		
41.02.0056	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון. אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד.	יח'	1.00		
41.02.0059	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	4.00		
41.02.0060	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 04.41.02

20/06/2024
 דף מס': 028

בית הערבה מלא

מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0061	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	14.00		
	סה"כ 41.02 עבודות השקיה				
	<u>תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה</u>				
	הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.				
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר			
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'			
41.03.0160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.0 מ', מפותח ויפה. ממכיל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	227.00		
	סה"כ 41.03 גיבון ונטיעה				
	סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה				
	סה"כ ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)				

20/06/2024
דף מס': 030

בית הערבה מלא
מבנה 05 שצפ 717
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה					
תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
41.01.0013	מילוי אדמת גן מטיב מעולה המותאמת לאדמה המקומית, כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לפי גבהים מתוכננים. המחיר כולל בדיקת קרקע	מ"ק	500.00		
סה"כ 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
תת פרק 41.02 עבודות השקיה					
צנרת השקיה					
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.					
41.02.0055	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6	מטר	60.00		
41.02.0065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6	מטר	120.00		
41.02.0070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6	מטר	80.00		
41.02.0075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6	מטר	60.00		
41.02.0080	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6	מטר	10.00		
41.02.0137	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16	מטר	10.00		
41.02.0144	טפטוף חום 16 מ"מ מוסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	620.00		
41.02.0160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	41.00		
שרוולים					
מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.					
41.02.0190	שרוול פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10	מטר	5.00		
41.02.0200	שרוול פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10	מטר	5.00		
41.02.0220	שרוול פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10	מטר	5.00		

להעברה בתת פרק 05.41.02

20/06/2024
דף מס': 031

בית הערבה מלא
מבנה 05 שצפ 717
פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
41.02.0235	שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5	מטר	20.00		
41.02.0240	שרוול P.V.C. בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5	מטר	10.00		
אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד.					
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	2.00		
41.02.0505	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	1.00		
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	1.00		
סה"כ 41.02 עבודות השקיה					
<u>תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה</u>					
הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.					
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	2,000.00		
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	1,200.00		
להעברה בתת פרק 05.41.03					

20/06/2024
 דף מס': 032

בית הערבה מלא
 מבנה 05 שצפ 717
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
41.03.0160	מהעברה אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.0 מ', מפותח ויפה. ממכיל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	41.00		
סה"כ 41.03 גיבון ונטיעה					
סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה					

20/06/2024
 דף מס': 033

בית הערבה מלא
 מבנה 05 שצפ 717
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 42 ריהוט חוץ					
תת פרק 42.00 תת פרק 42.0					
	תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.0				
	כללי				
	מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים, המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.				
סה"כ 42.00 תת פרק 42.0					
תת פרק 42.02 ספסלים					
42.02.0080	מערכת ישיבה מלוחות עץ מטופל (אימפגרנציה) שולחן במידות 75X190 ס"מ ושני ספסלי צד.	קומפ'	5.00		
42.02.0160	ספסל, דגם "גל ים", מק"ט 1085, תוצרת שחם אריכא או שו"ע	יח'	4.00		
סה"כ 42.02 ספסלים					
תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים					
	מחירי ברזיות וקולרים כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים הדרושים וכו'.				
42.04.0400	אשפתון דגם "לביא", מק"ט 3066, תוצרת או שחם אריכא או שו"ע	יח'	3.00		
סה"כ 42.04 ברזיות ואשפתונים					
סה"כ 42 ריהוט חוץ					

יורוברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 035

בית הערבה מלא
 מבנה 05 שצפ 717
 פרק 51 כבישים - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 כבישים - פיתוח					
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק. כולל מילוי מיטב החומר בתחומי האתר, לפי הנחיות יועץ קרקע	מ"ק			
סה"כ 51.02 עבודות עפר					
תת פרק 51.03 מילוי מובא					
51.03.0030	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10000 מ"ק	מ"ק	450.00		
51.03.0130	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	25.00		
סה"כ 51.03 מילוי מובא					
סה"כ 51 כבישים - פיתוח					
סה"כ שצפ 717					

20/06/2024
דף מס': 036

בית הערבה מלא
מבנה 06 שצפ 718+719+720
פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים				
	תת פרק 02.02 פרק 2.2				
	כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז לפי תוכנית קונסטרוקציה.				
	יש לקבל אישור מהנדס בניין לכל סעיפי הבטונים כולל כמות ומחיר				
02.02.0020	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. האבן פראית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, נדבך בטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 100 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט 01 ופרט מהנדס	מטר	380.00		
	סה"כ 02.02 פרק 2.2				
	תת פרק 02.04 פרק 2.4				
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר אפורה קשה ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן מוטבה בכל הפאות הנראות. כולל כיחול בגוון האבן. פרט 01	מטר			
	סה"כ 02.04 פרק 2.4				
	סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים				

20/06/2024
דף מס': 037

בית הערבה מלא
מבנה 06 שצפ 718+719+720
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 41 עבודות גיבון והשקיה				
	תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע				
41.01.0013	מילוי אדמת גן מטיב מעולה המותאמת לאדמה המקומית, כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לפי גבהים מתוכננים. המחיר כולל בדיקת קרקע	מ"ק	600.00		
	סה"כ 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע				
	תת פרק 41.02 עבודות השקיה				
	צנרת השקיה				
	צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.				
41.02.0055	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 .	מטר	120.00		
41.02.0065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מטר	380.00		
41.02.0070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מטר	210.00		
41.02.0075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	מטר	150.00		
41.02.0080	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 .	מטר	60.00		
41.02.0137	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16 .	מטר	30.00		
41.02.0139	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 16 .	מטר	10.00		
41.02.0140	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 16 .	מטר	10.00		
41.02.0141	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 16 .	מטר	10.00		
41.02.0144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	2,060.00		
41.02.0160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	141.00		
	שרוולים				
	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.				
	להעברה בתת פרק 06.41.02				

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 038

בית הערבה מלא
 מבנה 06 שצפ 718+719+720
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0190	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	מטר	10.00		
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	10.00		
41.02.0220	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	10.00		
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	50.00		
41.02.0240	שרוול P.V.C בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	40.00		
41.02.0262	ממטיר גיחה דגם PRB I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	2.00		
41.02.0270	ממטיר רוטרי דגם PRS-40 או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	2.00		
41.02.0280	אל נגר ממטיר/מתז בקוטר 1/2"-3/4".	יח'	2.00		
	ראשי מערכת				
	המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית.				
41.02.0315	ראש מערכת קוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר. /ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	קומפ'	1.00		
41.02.0320	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר. /ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 06.41.02

20/06/2024
דף מס': 039

בית הערבה מלא
מבנה 06 שצפ 718+719+720
פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0365	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1 1/2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	4.00		
41.02.0370	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	5.00		
41.02.0390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	7.00		
41.02.0396	תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה כולל מנעול לפי דרישת הרשות המקומית.	יח'	2.00		
41.02.0405	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.02.0410	ארון לראש מערכת 2/1250 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.02.0420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00		
41.02.0425	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1/2" 1 מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00		
	מערכת מיחשוב				
	בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור למרכז המנהל של בקרת ההשקייה				

להעברה בתת פרק 06.41.02

20/06/2024
דף מס': 040

בית הערבה מלא
מבנה 06 שצפ 718+719+720
פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
	ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים				
41.02.0444	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00		
41.02.0446	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	יח'	1.00		
41.02.0448	מחשב השקייה ל-8 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00		
41.02.0469	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון. אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד.	יח'	10.00		
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	6.00		
41.02.0505	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	2.00		
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	10.00		
	סה"כ 41.02 עבודות השקיה				

20/06/2024
 דף מס': 041

בית הערבה מלא
 מבנה 06 שצפ 718+719+720
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה					
	הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשיתלי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.				
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	2,000.00		
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	1,900.00		
41.03.0160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - קוטר גזע 40' מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.0 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	141.00		
סה"כ 41.03 גיבון ונטיעה					
סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 042

בית הערבה מלא
 מבנה 06 שצפ 718+719+720
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.00 תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.0				
	כללי				
	מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים, המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.				
	סה"כ 42.00 תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.02 ספסלים				
42.02.0080	מערכת ישיבה מלוחות עץ מטופל (אימפגרנציה) שולחן במידות 75X190 ס"מ ושני ספסלי צד.	קומפ'	15.00		
42.02.0400	ספסל, דגם "גל ים", מק"ט 1085, תוצרת שחם אריכא או שו"ע	יח'			
	סה"כ 42.02 ספסלים				
	תת פרק 42.03 מתקני חצר				
42.03.0160	פרגולות, מסגרת מפרופילי מתכת, קירוי פח מנוקב. מלבני או קשתי. לפי פרט	מ"ר			
	סה"כ 42.03 מתקני חצר				
	תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים				
	מחירי ברזיות וקולרים כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים הדרושים וכו'.				
42.04.0030	אשפתון דגם "לביא", מק"ט 3066, תוצרת או שחם אריכא שו"ע	יח'	3.00		
	סה"כ 42.04 ברזיות ואשפתונים				
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				

20/06/2024
 דף מס': 044

בית הערבה מלא
 מבנה 06 שצפ 718+719+720
 פרק 51 כבישים - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 כבישים - פיתוח					
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק. כולל מילוי מיטב החומר בתחומי האתר, לפי הנחיות יועץ קרקע	מ"ק			
סה"כ 51.02 עבודות עפר					
תת פרק 51.03 מילוי מובא					
51.03.0030	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10000 מ"ק	מ"ק	3,000.00		
51.03.0130	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק			
סה"כ 51.03 מילוי מובא					
סה"כ 51 כבישים - פיתוח					
סה"כ שצפ 718+719+720					

20/06/2024
דף מס': 045

בית הערבה מלא
מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים				
	תת פרק 02.02 פרק 2.2				
	כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז לפי תוכנית קונסטרוקציה.				
	יש לקבל אישור מהנדס בניין לכל סעיפי הבטונים כולל כמות ומחיר				
02.02.0020	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. האבן פראית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, נדבך בטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 100 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט 01 ופרט מהנדס	מטר	300.00		
	סה"כ 02.02 פרק 2.2				
	תת פרק 02.04 פרק 2.4				
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר אפורה קשה ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן מוטבה בכל הפאות הנראות. כולל כיחול בגוון האבן. פרט 01	מטר	20.00		
	סה"כ 02.04 פרק 2.4				
	סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים				

20/06/2024
דף מס': 047

בית הערבה מלא
מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה					
תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
41.01.0013	מילוי אדמת גן מטיב מעולה המותאמת לאדמה המקומית, כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לפי גבהים מתוכננים. המחיר כולל בדיקת קרקע	מ"ק	700.00		
סה"כ 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע					
תת פרק 41.02 עבודות השקיה					
צנרת השקיה					
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.					
41.02.0055	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6	מטר	70.00		
41.02.0065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6	מטר	460.00		
41.02.0070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6	מטר	380.00		
41.02.0075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6	מטר	210.00		
41.02.0080	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6	מטר	10.00		
41.02.0137	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16	מטר	80.00		
41.02.0139	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 16	מטר	10.00		
41.02.0140	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 16	מטר	60.00		
41.02.0144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	2,130.00		
41.02.0160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	61.00		
שרוולים					
מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.					
41.02.0190	שרוול פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	מטר	10.00		

להעברה בתת פרק 07.41.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 048

בית הערבה מלא
 מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0200	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	מטר	10.00		
41.02.0220	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	20.00		
41.02.0235	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	40.00		
41.02.0240	שרוול P.V.C בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5.	מטר	30.00		
41.02.0262	ממטיר גיחה דגם PRB I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	5.00		
41.02.0270	ממטיר רוטרי דגם PRS-40 או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	24.00		
41.02.0280	אל נגר ממטיר/מתז בקוטר 1/2"-3/4".	יח'	20.00		
	ראשי מערכת				
	המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית.				
41.02.0320	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואבזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע	קומפ'	2.00		
41.02.0370	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	10.00		
41.02.0390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	8.00		
41.02.0396	תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה כולל מנעול לפי דרישת הרשות המקומית.	יח'	2.00		

להעברה בתת פרק 07.41.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 049

בית הערבה מלא
 מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0405	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.02.0410	ארון לראש מערכת 2/1250 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00		
41.02.0420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט. מערכת מיחשוב בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור למרכז המנהל של בקרת ההשקייה ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים	קומפ'	2.00		
41.02.0448	מחשב השקייה ל-8 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או ש"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	2.00		
41.02.0469	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון. אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד.	יח'	12.00		
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	8.00		

להעברה בתת פרק 07.41.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 050

בית הערבה מלא

מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 41 עבודות גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
41.02.0505	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	2.00		
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	4.00		
סה"כ 41.02 עבודות השקיה					
	תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה				
	הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשיתלי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף. כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילוי באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.				
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	2,000.00		
41.03.0070	אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפול הנדרשים טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.	מ"ר	400.00		
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	900.00		
41.03.0160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.0 מ', מפותח ויפה. ממיל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	61.00		
סה"כ 41.03 גיבון ונטיעה					
סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 051

בית הערבה מלא
 מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.00 תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.0				
	כללי				
	מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים, המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.				
	סה"כ 42.00 תת פרק 42.0				
	תת פרק 42.02 ספסלים				
42.02.0080	מערכת ישיבה מלוחות עץ מטופל (אימפגרנציה) שולחן במידות 75X190 ס"מ ושני ספסלי צד.	קומפ'	3.00		
42.02.0090	מערכת ישיבה מרובעת עם לוח שחמט לרבות מושבי בטון .	קומפ'	5.00		
42.02.0400	ספסל, דגם "גל ים", מק"ט 1085, תוצרת שחם אריכא או שו"ע	יח'	10.00		
	סה"כ 42.02 ספסלים				
	תת פרק 42.03 מתקני חצר				
42.03.0060	הצללה מסוג מפרשים בשיטת הממברנה העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה ומוגן מ U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90%-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "6"-8" בגבהים עד 6 מ' מגולוונים וצבועים בתנור וביסוס בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, תנ	מ"ר	80.00		
42.03.0160	פרגולות, מסגרת מפרופילי מתכת, קירוי פח מנוקב. מלבני או קשתי. לפי פרט	מ"ר	30.00		
	סה"כ 42.03 מתקני חצר				

20/06/2024
 דף מס': 052

בית הערבה מלא

מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים					
	מחירי ברזיות וקולרים כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים הדרושים וכו'.				
42.04.0110	ברזיה נגישה דגם "ברקת" מק"ט 2062 ת' שחם אריכא או שו"ע. כולל חיבור למים וניקוז	קומפ'	1.00		
42.04.0120	"2 בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 30/40 ס"מ ובעומק 35 ס"מ, לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה. לצינור פלסטי	יח'	1.00		
42.04.0400	אשפתון דגם "לביא", מק"ט 3066, תוצרת או שחם אריכא שו"ע	יח'	3.00		
סה"כ 42.04 ברזיות ואשפתונים					
סה"כ 42 ריהוט חוץ					

יורוברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 054

בית הערבה מלא

מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
 פרק 51 כבישים - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 כבישים - פיתוח					
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק. כולל מילוי מיטב החומר בתחומי האתר, לפי הנחיות יועץ קרקע	מ"ק			
סה"כ 51.02 עבודות עפר					
תת פרק 51.03 מילוי מובא					
51.03.0030	מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10000 מ"ק	מ"ק			
51.03.0130	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	70.00		
סה"כ 51.03 מילוי מובא					
סה"כ 51 כבישים - פיתוח					
סה"כ שצפ 716+722+723+724+725+726					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 055

בית הערבה מלא
 מבנה 08 מים וביוב- מתחם דרומי
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 57 קווי מים וביוב					
תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים					
57.01.0198	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ.	מטר	93.68		
57.01.0200	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ.	מטר	20.03		
57.01.0204	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	מטר	223.98		
57.01.0304	פתיחת כביש קיים ע"י ניסור אספלט ו \ או פתיחת מדרכה קיימת מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים ו \ או ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק השכבות השונות.	מטר	30.00		
57.01.0326	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ' עם ציפוי פנים אמיל וציפוי חיצוני אפוקסי מאוגן, תוצרת "רפאל" או "הכוכב" או ש"ע, לרבות אוגנים נגדים, מחבר לאוגן, עוזני עיגון חרושתיים, גלגל סגירה, ברגים ואטמים, תמיכות וכו'	קומפ'	2.00		
57.01.0382	שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 16 אטמ' קוטר 2" דגם D-040 תוצרת א.ר.י. או ש"ע	קומפ'	2.00		
57.01.0398	שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר 3" בודד עם זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט.	קומפ'	2.00		
57.01.0402	ברז כיבוי אש (הידרנט) קוטר 3" מאוגן, תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, לרבות זקף חרושתי קוטר 4", קטע צנור להתקנה אנכית תת קרקעית קוטר 110 מ"מ, מעבר קוני 4X3", אוגנים, שטורץ 3", מתקן שבירה, גוש בטון לעיגון, צנור מזין באורך 3 מטר, כל האביזרים הדרושים לפי פרט וכל העבודות הנדרשות	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 08.57.01

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 056

בית הערבה מלא
 מבנה 08 מים וביוב- מתחם דרומי
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
57.01.0460	חיבור קו מים חדש מכל סוג בקוטר "6 לקו מים קיים פעיל מכל סוג בקוטר "8 - "6, כולל גילוי הקו הקיים, חפירה ולא חציבה, הפסקת הזרימה וניקוז הקו, אספקת והרכבת כל האביזרים חרושתיים (טע, זקפי ריתוך, מחברים וכו'), חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, או אוגנים, התאמה לגובה בין הקווים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	2.00		
57.01.0484	הכנה לחיבור מים ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר "2 (זקיף "3) לפי פרט סטנדרטי, לרבות זקף בקוטר 90 מ"מ (קטע צינור אנכי), מעבר מתחת לקיר בטון ו\ או גדר קיים עם שרוול PVC בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש. קטע צינור אופקי נמדד בנפרד.	יח'	14.00		
57.01.0490	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר "3 (90 מ"מ) מצנור פוליאתילן מצולב בתוך שרוול עם בטון.	יח'	14.00		
סה"כ 57.01 קווי מים ומתקני מים					
תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים					
57.02.0076	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.26 מ' עד 1.75 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	37.70		
57.02.0078	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.76 מ' עד 2.25 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	103.10		
57.02.0080	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.26 מ' עד 2.75 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	36.10		
להעברה בתת פרק 08.57.02					

20/06/2024
 דף מס': 057

בית הערבה מלא
 מבנה 08 מים וביוב- מתחם דרומי
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
	מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד.				
	מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.				
57.02.0326	תא בקרה מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי פרט הסטנדרטי בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות \ תאגיד, שם המערכת "ביוב", לרבות חפירה, רצפת חצץ, שלבי ירידה וכל האביזרים.	יח'	2.00		
57.02.0327	תא בקרה מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי פרט הסטנדרטי בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות \ תאגיד, שם המערכת "ביוב", לרבות חפירה, רצפת חצץ, שלבי ירידה וכל האביזרים.	יח'	3.00		
57.02.0328	תא בקרה מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי פרט הסטנדרטי בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות \ תאגיד, שם המערכת "ביוב", לרבות חפירה, רצפת חצץ, שלבי ירידה וכל האביזרים.	יח'	1.00		

להעברה בתת פרק 08.57.02

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 058

בית הערבה מלא
 מבנה 08 מים וביוב- מתחם דרומי
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
57.02.0478	תוספת מחיר לשוחת בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה מבטון יצוק בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" D400 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם סגר יציקת ברזל במקום תקרה ומכסה לעומס 12.5 טון B125.	יח'	6.00		
57.02.0510	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	1.00		
57.02.0530	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון לגדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו	מטר	85.70		
סה"כ צגרת ביוב ואביזרים 57.02					
תת פרק 57.21 שונות					
57.21.0450	ברזים כדוריים קוטר 2", (בהברגה) עשויים ברונזה/פליז תוצרת שגיב - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל"	קומפ'	2.00		
57.21.0520	גמל עילי קוטר 6", לרבות קטעי צגרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל".	יח'	2.00		
סה"כ 57.21 שונות					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					
סה"כ מים וביוב- מתחם דרומי					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 060

בית הערבה מלא
 מבנה 09 מים וביוב- מתחם צפוני
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 57 קווי מים וביוב					
תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים					
57.01.0198	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ.	מטר	492.80		
57.01.0200	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ.	מטר	0.60		
57.01.0204	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	מטר	1,369.90		
57.01.0304	פתיחת כביש קיים ע"י ניסור אספלט ו \ או פתיחת מדרכה קיימת מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים ו \ או ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק השכבות השונות.	מטר	40.00		
57.01.0326	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ' עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חיצוני אפוקסי מאוגן, תוצרת "רפאל" או "הכוכב" או ש"ע, לרבות אוגנים נגדים, מחבר לאוגן, עוזני עיגון חרושתיים, גלגל סגירה, ברגים ואטמים, תמיכות וכו'	קומפ'	12.00		
57.01.0382	שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 16 אטמ' קוטר 2" דגם D-040 תוצרת א.ר.י. או ש"ע	קומפ'	12.00		
57.01.0398	שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר 3" בודד עם זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט.	קומפ'	11.00		
57.01.0402	ברז כיבוי אש (הידרנט) קוטר 3" מאוגן, תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב, לרבות זקף חרושתי קוטר 4", קטע צנור להתקנה אנכית תת קרקעית קוטר 110 מ"מ, מעבר קוני 4X3", אוגנים, שטורץ 3", מתקן שבירה, גוש בטון לעיגון, צנור מזין באורך 3 מטר, כל האביזרים הדרושים לפי פרט וכל העבודות הנדרשות	קומפ'	3.00		

להעברה בתת פרק 09.57.01

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 061

בית הערבה מלא
 מבנה 09 מים וביוב- מתחם צפוני
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
57.01.0460	חיבור קו מים חדש מכל סוג בקוטר 6" לקו מים קיים פעיל מכל סוג בקוטר 8" - 6", כולל גילוי הקו הקיים, חפירה ולא חציבה, הפסקת הזרימה וניקוז הקו, אספקת והרכבת כל האביזרים חרושתיים (טע, זקפי ריתוך, מחברים וכו'), חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, או אוגנים, התאמה לגובה בין הקווים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	7.00		
57.01.0484	הכנה לחיבור מים ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט סטנדרטי, לרבות זקף בקוטר 90 מ"מ (קטע צינור אנכי), מעבר מתחת לקיר בטון ו\ או גדר קיים עם שרוול PVC בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש. קטע צינור אופקי נמדד בנפרד.	יח'	54.00		
57.01.0490	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר 3" (90 מ"מ) מצנור פוליאתילן מצולב בתוך שרוול עם בטון.	יח'	54.00		
סה"כ 57.01 קווי מים ומתקני מים					
תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים					
57.02.0078	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.76 מ' עד 2.25 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	359.40		
57.02.0080	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.26 מ' עד 2.75 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	287.80		
<p>מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד.</p>					
להעברה בתת פרק 09.57.02					

20/06/2024
 דף מס': 062

בית הערבה מלא
 מבנה 09 מים וביוב- מתחם צפוני
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
	מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.				
57.02.0327	תא בקרה מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי פרט הסטנדרטי בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות \ תאגיד, שם המערכת "ביוב", לרבות חפירה, רצפת חצץ, שלבי ירידה וכל האביזרים.	יח'	17.00		
57.02.0328	תא בקרה מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי פרט הסטנדרטי בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" B125 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות \ תאגיד, שם המערכת "ביוב", לרבות חפירה, רצפת חצץ, שלבי ירידה וכל האביזרים.	יח'	13.00		
57.02.0478	תוספת מחיר לשוחת בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה מבטון יצוק בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם "כרמל-33" או "כרמל-55" D400 תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב עם סגר יציקת ברזל במקום תקרה ומכסה לעומס 12.5 טון B125.	יח'	30.00		
57.02.0510	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	4.00		
57.02.0530	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו	מטר	396.26		
	סה"כ 57.02 צנרת ביוב ואביזרים				

20/06/2024
 דף מס': 063

בית הערבה מלא
 מבנה 09 מים וביוב- מתחם צפוני
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.21 שונות					
57.21.0450	ברזים כדוריים קוטר "2, (בהברגה) עשויים ברונזה/פליז תוצרת שגיב - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל"	קומפ'	11.00		
57.21.0520	גמל עילי קוטר "6, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל".	יח'	12.00		
סה"כ 57.21 שונות					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					
סה"כ מים וביוב- מתחם צפוני					

יורברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 064

בית הערבה מלא

מבנה 10 מים וביוב- כביש היקפי, כביש מרכזי, הרחבה ל- 184 יח"ד
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 57 קווי מים וביוב					
תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים					
57.01.0204	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	מטר	158.90		
57.01.0326	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ' עם ציפוי פנים אמיל וציפוי חיצוני אפוקסי מאוגן, תוצרת "רפאל" או "הכוכב" או ש"ע, לרבות אוגנים נגדים, מחבר לאוגן, עוזני עיגון חרושתיים, גלגל סגירה, ברגים ואטמים, תמיכות וכו'.	קומפ'	1.00		
57.01.0382	שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 16 אטמ' קוטר 2" דגם D-040 תוצרת א.ר.י. או ש"ע	קומפ'	1.00		
57.01.0460	חיבור קו מים חדש מכל סוג בקוטר 6" לקו מים קיים פעיל מכל סוג בקוטר 8" - 6", כולל גילוי הקו הקיים, חפירה ולא חציבה, הפסקת הזרימה וניקוז הקו, אספקת והרכבת כל האביזרים חרושתיים (טע, זקפי ריתוך, מחברים וכו'), חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, או אוגנים, התאמה לגובה בין הקווים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	1.00		
57.01.0484	הכנה לחיבור מים ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט סטנדרטי, לרבות זקף בקוטר 90 מ"מ (קטע צינור אנכי), מעבר מתחת לקיר בטון ו\ או גדר קיים עם שרוול PVC בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש. קטע צינור אופקי נמדד בנפרד.	יח'	2.00		
57.01.0490	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקיה בקוטר 3" (90 מ"מ) מצנור פוליאתילן מצולב בתוך שרוול עם בטון.	יח'	2.00		
סה"כ 57.01 קווי מים ומתקני מים					
תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים					
57.02.0078	צינורות P.V.C. לביוב, מסוג "SN-8" מריביב עבה או ש"ע, בקוטר 200 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.76 מ' עד 2.25 מ' לרבות עטיפת חול, כולל אספקה של חומר למילוי תעלה ע"פי הוראות המפקח.	מטר	28.00		

להעברה בתת פרק 10.57.02

יורוברידג' הנדסה בע"מ
קרית התקשורת נוה אילן בניין B טל: 077-5503115

20/06/2024
 דף מס': 065

בית הערבה מלא

מבנה 10 מים וביוב- כביש היקפי, כביש מרכזי, הרחבה ל- 184 יח"ד
 פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>מהעברה</p> <p>מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד.</p> <p>מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.</p>				
סה"כ 57.02 צנרת ביוב ואביזרים					
	<p align="center">תת פרק 57.21 שונות</p> <p>57.21.0450 ברזים כדוריים קוטר 2", (בהברגה) עשויים ברונזה/פליז תוצרת שגיב - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל"</p> <p>57.21.0520 גמל עילי קוטר 6", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם - לפי מאגר מחירי בניה ותשתיות "דקל".</p>	קומפ'	1.00		
		יח'	1.00		
סה"כ 57.21 שונות					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					
סה"כ מים וביוב- כביש היקפי, כביש מרכזי, הרחבה ל- 184 יח"ד					

מכרז (ריכוז)

בית הערבה מלא

20/06/2024
דף מס': 066

סה"כ	
	מבנה 00 ראש השטח פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.03 רכיבי בטון שונים סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	פרק 40 פרק 40 תת פרק 40.01 פרק 40.1 סה"כ 40 פרק 40
	פרק 41 פרק 41 תת פרק 41.01 פרק 41.1 סה"כ 41 פרק 41
	פרק 52 פרק 52 תת פרק 52.01 פרק 52.1 תת פרק 52.02 פרק 52.2 סה"כ 52 פרק 52
	פרק 57 פרק 57 תת פרק 57.00 תת פרק 57.0 תת פרק 57.01 תת פרק 57.1 סה"כ 57 פרק 57
	סה"כ 00 ראש השטח
	מבנה 01 כבישים וניקוז פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות סה"כ 40 פיתוח האתר

20/06/2024
 דף מס': 067

בית הערבה מלא

סה"כ	
	פרק 41 פרק 41 תת פרק 41.01 פרק 41.1 סה"כ 41 פרק 41
	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.01 פרק 51.1 תת פרק 51.02 פרק 51.2 תת פרק 51.03 פרק 51.3 תת פרק 51.06 פרק 51.6 תת פרק 51.09 פרק 51.9 סה"כ 51 פרק 51
	פרק 52 פרק 52 תת פרק 52.01 פרק 52.1 תת פרק 52.02 פרק 52.2 סה"כ 52 פרק 52
	פרק 57 פרק 57 תת פרק 57.02 פרק 57.2 סה"כ 57 פרק 57
	סה"כ 01 כבישים וניקוז
	מבנה 02 שכונה צפונית-מגרשים וכבישים פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2.2 תת פרק 02.04 פרק 2.4 סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים

20/06/2024
 דף מס': 068

בית הערבה מלא

סה"כ	
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 41 עבודות גיבון והשקייה תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה
	סה"כ 02 שכונה צפונית-מגרשים וכבישים
	מבנה 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2.2 תת פרק 02.04 פרק 2.4 סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 41 פרק 41 תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 פרק 41
	סה"כ 03 שכונה דרומית-מגרשים וכבישים

20/06/2024
 דף מס': 069

בית הערבה מלא

סה"כ	
	מבנה 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6) פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 41 עבודות גיבון והשקייה תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה
	סה"כ 04 ראש השטח ל- 183 יח"ד (כביש 2+6)
	מבנה 05 שצפ 717 פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 41 עבודות גיבון והשקייה תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה
	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.00 תת פרק 42.0 תת פרק 42.02 ספסלים תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים סה"כ 42 ריהוט חוץ

20/06/2024
 דף מס': 070

בית הערבה מלא

סה"כ	
	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.01 גדרות סה"כ 44 עבודות גידור
	פרק 51 כבישים - פיתוח תת פרק 51.02 עבודות עפר תת פרק 51.03 מילוי מובא סה"כ 51 כבישים - פיתוח
	סה"כ 05 שצפ 717
	מבנה 06 שצפ 718+719+720 פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2.2 תת פרק 02.04 פרק 2.4 סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	פרק 41 עבודות גיבון והשקייה תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה
	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.00 תת פרק 42.0 תת פרק 42.02 ספסלים תת פרק 42.03 מתקני חצר תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים סה"כ 42 ריהוט חוץ

20/06/2024
 דף מס': 071

בית הערבה מלא

סה"כ	
	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.01 גדרות סה"כ 44 עבודות גידור
	פרק 51 כבישים - פיתוח תת פרק 51.02 עבודות עפר תת פרק 51.03 מילוי מובא סה"כ 51 כבישים - פיתוח
	סה"כ 06 שצפ 718+719+720
	מבנה 07 שצפ 716+722+723+724+725+726 פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2.2 תת פרק 02.04 פרק 2.4 סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 41 עבודות גיבון והשקייה תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה
	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.00 תת פרק 42.0 תת פרק 42.02 ספסלים תת פרק 42.03 מתקני חצר

20/06/2024
 דף מס': 072

בית הערבה מלא

סה"כ	
	תת פרק 42.04 ברזיות ואשפתונים סה"כ 42 ריהוט חוץ
	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.01 גדרות סה"כ 44 עבודות גידור
	פרק 51 כבישים - פיתוח תת פרק 51.02 עבודות עפר תת פרק 51.03 מילוי מובא סה"כ 51 כבישים - פיתוח
	סה"כ 07 שצפ 716+722+723+724+725+726
	מבנה 08 מים וביוב- מתחם דרומי פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים תת פרק 57.21 שונות סה"כ 57 קווי מים וביוב
	סה"כ 08 מים וביוב- מתחם דרומי
	מבנה 09 מים וביוב- מתחם צפוני פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים תת פרק 57.21 שונות סה"כ 57 קווי מים וביוב
	סה"כ 09 מים וביוב- מתחם צפוני

20/06/2024

דף מס': 073

בית הערבה מלא

סה"כ	
	מבנה 10 מים וביוב- כביש היקפי, כביש מרכזי, הרחבה ל- 184 יח"ד
	פרק 57 קווי מים וביוב
	תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים
	תת פרק 57.02 צנרת ביוב ואביזרים
	תת פרק 57.21 שונות
	סה"כ 57 קווי מים וביוב
	סה"כ 10 מים וביוב- כביש היקפי, כביש מרכזי, הרחבה ל- 184 יח"ד

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן