

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	אלמוג				
01.08	מתקני חשמל				
01.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
01.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
01.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
01.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	35.00		
01.08.051.0040	אספקה והתקנה של עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 8.5 מ', לרבות מנגנון החיבור, כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	6.00		
01.08.051.0210	העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
01.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	150.00		
01.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
01.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	80.00		
01.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
01.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	1,000.00		
01.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
01.08.066	ממסרים ומגענים				
01.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
01.08.086	תאורת לדים - חוץ				
01.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	80.00		
01.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ לאלמוג				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	ורד יריחו				
02.08	מתקני חשמל				
02.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
02.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
02.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
02.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	43.00		
02.08.051.0040	אספקה והתקנה של עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 8.5 מ', לרבות מנגנון החיבור, כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	6.00		
02.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
02.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	150.00		
02.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
02.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	87.00		
02.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
02.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	1,300.00		
02.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA- העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
02.08.066	ממסרים ומגענים				
02.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
02.08.086	תאורת לדים - חוץ				
02.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	87.00		
02.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	8.00		
	סה"כ לורד יריחו				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03	בית הערבה				
03.08	מתקני חשמל				
03.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
03.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
03.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
03.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	15.00		
03.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
03.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	115.00		
03.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
03.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	63.00		
03.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
03.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	700.00		
03.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				
03.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
03.08.066	ממסרים ומגענים				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
03.08.086	תאורת לדלים - חוץ				
03.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	63.00		
03.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ לבית הערבה				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04	קדם ערבה				
04.08	מתקני חשמל				
04.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
04.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
04.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
04.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	75.00		
04.08.051.0040	אספקה והתקנה של עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 8.5 מ', לרבות מנגנון החיבור, כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	6.00		
04.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
04.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	150.00		
04.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
04.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	75.00		
04.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
04.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	3,000.00		
04.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
04.08.066	ממסרים ומגענים				
04.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
04.08.086	תאורת לדים - חוץ				
04.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	75.00		
04.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ לקדם ערבה				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05	קליה				
05.08	מתקני חשמל				
05.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
05.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
05.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
05.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	15.00		
05.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
05.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	150.00		
05.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
05.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	101.00		
05.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
05.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	700.00		
05.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				
05.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
05.08.066	ממסרים ומגענים				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
05.08.086	תאורת לדים - חוץ				
05.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	101.00		
05.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ לקליה				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06	אבנת				
06.08	מתקני חשמל				
06.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
06.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
06.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
06.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	15.00		
06.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
06.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	57.00		
06.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
06.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	57.00		
06.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
06.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	700.00		
06.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				
06.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
06.08.066	ממסרים ומגענים				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
06.08.086	תאורת לדים - חוץ				
06.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	57.00		
06.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ לאבנת				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07	מצפה שלם				
07.08	מתקני חשמל				
07.08.043	בדיקת בודק חשמל מוסמך				
07.08.043.0030	בדיקת מתקן ע"י בודק חשמל מוסמך לרבות הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח	קומפ	1.00		
07.08.051	עמודי עץ לתאורת חוץ				
07.08.051.0010	אספקה והתקנה של עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, העבודה כוללת: התקנה מושלמת לרבות כבלים ועוגנים וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה	יח'	15.00		
07.08.051.0210	ביצוע של העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'	15.00		
07.08.051.0211	אספקה והתקנה של לוחית סימון ממוספרת מפח מגולוון כדוגמת "ארכה" או ש"ע על כל עמודי התאורה בדרך ביטחון. העבודה כוללת: לוחית פח ממוספרת לפי סדר רץ, התקנה על העמוד ותיעוד	יח'	80.00		
07.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
07.08.056.1505	אספקה והתקנה של זרוע 2" לגוף תאורת בטחון ע"ג עמוד עץ באורך 1.2 מטר מותקן מושלם	יח'	28.00		
07.08.059	תיל אווירי מבודד (תא"מ)				
07.08.059.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 מ"מ, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מ'	700.00		
07.08.064	מפסק מחליף לגנרטור				
07.08.064.0010	אספקה והתקנה של מפסק מחליף לגנרטור 100KVA - העבודה כוללת התקנה מושלמת	יח'	1.00		
07.08.066	ממסרים ומגענים				

תאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.08.066.0555	אספקה והתקנה של שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם " HAGER EE181 " כדוגמת חברת "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00		
07.08.086	תאורת לדים - חוץ				
07.08.086.0590	אספקה והתקנה של גוף תאורת לד 100W בדרך בטחון מאושר פקע"ר. העבודה כוללת: פירוק מנורה קיימת והתקנה מושלמת של הגוף החדש, עבודה בגובה עם מנוף סל או כל כלי אחר, וכל הנלווה לביצוע מושלם של העבודה.	יח'	28.00		
07.08.086.0591	אספקה והתקנה של גוף תאורה לד 400W הצפה להתקנה על עמוד עץ עם זרוע, מאושר פקע"ר ומתאים לתאורת ביטחון	יח'	6.00		
	סה"כ למצפה שלם				

סה"כ לתאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

סה"כ לתאורת ביטחון ביישובים מועצה אזורית מגילות

01 אלמוג

02 ורד יריחו

03 בית הערבה

04 קדם ערבה

05 קליה

06 אבנת

07 מצפה שלם

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות