

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51	סלילת כבישים ורחבות				
51.010	עבודות הכנה ופירוק				
51.010.0021	חישוב השטח בעובי עד 20 ס"מ לרבות פינוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר מוסדר	מ"ר	525.00		
51.010.0408	קרוץ מיסעת אספלט קיים בעובי 5 ס"מ, לרבות פינוי החומר עד 1 ק"מ מהאתר	מ"ר	820.00		
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק				
51.030	מצעים ותשתיות				
51.030.0010	אספקה של מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ע"י מעבדה מוסמכת (עבור כל שכבה לרמת הידוק מודיפייד 100%), ב 2 שכבות של 15 ס"מ. המצע יסופק ממחצבה מאושרת. העבודה כוללת: ביצוע בדיקות התאמה ואיפיון למצע א' ע"י מעבדה מוסמכת לכל הכמות	מ"ק	5,700.00		
	סה"כ למצעים ותשתיות				
51.040	עבודות אספלט				
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	11,400.00		
51.040.0023	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	11,400.00		
	סה"כ לעבודות אספלט				
51.063	הסדרת תעלת ניקוז				
51.063.0030	מעברי מים איריים, מבטון מזוין ב-30 במידות 12 מ"א/5 מ" / בעובי 30 ס"מ. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג/מ"ק) או זיון ברשת פלדה מרחבית מסוג "JK" או ש"ע	מ"ק	36.00		
	סה"כ להסדרת תעלת ניקוז				
51.072	ריצוף וציפוי מאבן, בתעלות, מעברים ומדרונות				
51.072.0010	ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות ובמעברים, לרבות פוגות בטון וטיט. (תשתית מצע, משטחי בטון וחגורות בטון ימדדו בנפרד)	מ"ר	22.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לריצוף וציפוי מאבן, בתעלות, מעברים ומדרונות				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				

סה"כ לדרך ביטחון בית הערבה

סה"כ לדרך ביטחון בית הערבה

51 סלילת כבישים ורחבות

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות