

דרך ביטחון מצפה שלם  
דרך ביטחון מצפה שלם

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.010.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5 ס"מ, לרבות פינוי החומר עד 1 ק"מ מהאתר	מ"ר	1,260.00		
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				
<b>51.030</b>	<b>מצעים ותשתיות</b>				
51.030.0010	אספקה של מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ע"י מעבדה מוסמכת (עבור כל שכבה לרמת הידוק מודיפייד 100%), ב 2 שכבות של 15 ס"מ. המצע יסופק ממחצבה מאושרת. העבודה כוללת: ביצוע בדיקות התאמה ואפיון למצע א' ע"י מעבדה מוסמכת לכל הכמות	מ"ק	3,900.00		
	<b>סה"כ למצעים ותשתיות</b>				
<b>51.040</b>	<b>עבודות אספלט</b>				
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	7,800.00		
51.040.0023	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	7,800.00		
	<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>				
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				

## סה"כ לדרך ביטחון מצפה שלם

סה"כ לדרך ביטחון מצפה שלם

51 סלילת כבישים ורחבות

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות