

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.010.0021	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לרבות פינוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר מוסדר	מ"ר	525.00		
51.010.0408	קרוץ מיסעת אספלט קיים בעובי 5 ס"מ, לרבות פינוי החומר עד 1 ק"מ מהאתר	מ"ר	3,255.00		
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				
<b>51.020</b>	<b>עבודות עפר</b>				
51.020.0130	פריצת דרך (צורת דרך) ע"י כלים מכניים עד גובה 30 ס"מ ( $\pm$ ) לרבות הידוק שתית (מצע ימדד בנפרד)	מ"ר	2,520.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
<b>51.030</b>	<b>מצעים ותשתיות</b>				
51.030.0010	אספקה של מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ע"י מעבדה מוסמכת (עבור כל שכבה לרמת הידוק מודיפייד 100%), ב 2 שכבות של 15 ס"מ. המצע יסופק ממחצבה מאושרת. העבודה כוללת: ביצוע בדיקות התאמה ואיפיון למצע א' ע"י מעבדה מוסמכת לכל הכמות	מ"ק	6,900.00		
	<b>סה"כ למצעים ותשתיות</b>				
<b>51.040</b>	<b>עבודות אספלט</b>				
51.040.0018	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	13,800.00		
51.040.0023	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	13,800.00		
	<b>סה"כ לעבודות אספלט</b>				
<b>51.063</b>	<b>הסדרת תעלת ניקוז</b>				
51.063.0050	ביצוע של מתקני כניסה ויציאה (כנפיים) למעברי מים מבטון מזוין. המחיר כולל זיון (לפי 80 ק"ג/מ"ק)	מ"ק	22.00		
	<b>סה"כ להסדרת תעלת ניקוז</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>51.072</b>	<b>ריצוף וציפוי מאבן, בתעלות, מעברים ומדרונות</b>				
51.072.0010	ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות ובמעברים, לרבות פוגות בטון וטיט. (תשתית מצע, משטחי בטון וחגורות בטון ימדדו בנפרד)	מ"ר	22.00		
	<b>סה"כ לריצוף וציפוי מאבן, בתעלות, מעברים ומדרונות</b>				
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>57</b>	<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>				
<b>57.051</b>	<b>צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין</b>				
57.051.0011	אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו	מ'	20.00		
	<b>סה"כ לצינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין</b>				
	<b>סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול</b>				

## סה"כ לדרך ביטחון קליה

סה"כ לדרך ביטחון קליה

51 סלילת כבישים ורחבות

57 קווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות